GMINA SĘDZIEJOWICE
98-160 Sędziejowice
ul. Wieluńska nr 6
NIP 8311576640 REGON 730934594

Sędziejowice, dnia 31.01.2020r.

RW.VI.271.1.2020

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Wybudowanie budynku przedszkola w systemie budynku pasywnego w miejscowości Sędziejowice – Kolonia, gm. Sędziejowice dz. nr 48 obr. 21 w ramach Projektu: „BUDOWA PRZEDSZKOLA W SĘDZIEJOWICACH."

Jako Kierownik Zamawiającego upoważniony do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy, informuję że wniesiono pytania dotyczące ww. postępowania.

Działając w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania Wykonawcy oraz modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie nr 1
Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści SIWZ **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy** poprzez zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 3% ceny całkowitej podanej w ofercie (cena brutto).
Należy wskazać, że aktualna sytuacja na rynku usług budowlanych powoduje, że podmioty finansowe udzielające zabezpieczeń kontraktów Generalnym Wykonawcom, w ramach zamówień publicznych często odmawiają udzielenia tych zabezpieczeń, co stało się zjawiskiem powszechnym. Ma na to wpływ w szczególności ogólny wskaźnik rentowności inwestycji w ramach zamówień publicznych, ogólna bieżąca płynność finansowa firm z sektora usług budowlanych oraz wciąż wzrastające koszty prowadzenia takich inwestycji, przy w zasadzie nienegocjowalnych stawkach wynagrodzeń oraz warunkach umowy ustalonych przez inwestorów zadań sektora publicznego. To wszystko powoduje, że podmioty udzielające zabezpieczeń szacują swoje ryzyko na bardzo wysokim poziomie, odmawiając udzielenia zabezpieczeń w ustalonej przez Państwa aktualnej wysokości. Prowadzi to do faktycznego preferowania największych podmiotów budowlanych (niejednokrotnie z przeważającym kapitałem zagranicznym) eliminując jednocześnie z udziału w przetargach publicznych podmioty mniejsze o kapitale polskim, naruszając tym samym przewidziane Prawem zamówień publicznych reguły konkurencyjności. Nie należy pomijać faktu, że przy tego typu inwestycjach wymagane zabezpieczenie stanowi ogromną kwotę, którą Wykonawca zmuszony jest „zamrozić" bezzasadnie na długi okres czasu.
W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.
Wprowadzenie powyższej zmiany umożliwi naszej firmie oraz innym wykonawcom udział w niniejszym postępowaniu.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 2
Wykonawca prosi o zmianę warunków SIWZ w pkt 4 (przedłużenie terminu zakończenia robót). W umowie termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 31.05.2021 r co w przypadku bezproblemowego rozstrzygnięcia (brak protestów) daje ok. 11,5 miesiąca robót przy dwóch okresach zimowych. Pierwszy przetarg na to zadanie z takim samym zakresem robót przewidywał okres wykonania ok. 19 miesięcy.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3
W dokumentacji projektowej dotyczącej konstrukcji dachu została określona klasa drewna klejonego GL40 – drewno w podanej klasie zostało wycofane z obowiązujących norm. Obecnie najwyższą klasą, w jakiej można wykonać konstrukcję dachu GL32h.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie konstrukcji dachu z drewna klejonego wg klasy dobranej przez dostawcę drewna wg indywidualnych obliczeń lub ewentualne przedstawienie prawidłowej dokumentacji konstrukcji dachu.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji dachu z drewna klejonego wg klasy dobranej przez dostawcę drewna wg indywidualnych obliczeń pod warunkiem uzgodnienia dokumentacji wykonawczej z projektantem konstrukcji.

Pytanie nr 4
Zamawiający w przedmiarze podaje w poz.99 ilość 80 m2 rolet okiennych elektrycznych. Proszę o sprecyzowanie w których oknach należy je zamontować z podziałem na typy mocowań, brak informacji w opisie, na rzucie i zestawieniach stolarki.
Odpowiedź nr 4
Okna z roletami pokazano na przekrojach – dotyczy okien w salach zajęć i Sali wielofunkcyjnej: O6,O8,O10, O12, O13, O14, O15, O16 mocowanie zewnętrzne na izolacji ukryte pod warstwą elewacyjną.

Pytanie nr 5
Prosimy o określenie przeznaczenia rolet zewnętrznych i podanie parametrów technicznych oraz rozwiązań materiałowych.
Odpowiedź nr 5
Rolety zewnętrzne używane jako ochrona przeciwsłoneczna, bez szczególnych wymagań spełniająca obowiązujące normy posiadająca dopuszczenie dostosowania w budownictwie użyteczności publicznej, kolor do uzgodnienia z Projektantem po wyborze dostawcy.

Pytanie nr 6
Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego lekkiej konstrukcji stalowej dla schodów ażurowych i podestów do siedzenia w Sali wielofunkcyjnej wraz z detalami wykonania.
Odpowiedź nr 6
Po wyborze rozwiązania projekt zostanie wykonany w ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 7
Prosimy o określenie sposobu **zabezpieczenia p. pożarowego** sklejki dla konstrukcji lekkiej stalowej schodni w Sali wielofunkcyjnej.
Odpowiedź nr 7
Elementy nośnej lekkiej konstrukcji schodów zabezpieczone do R30, stopnie zabezpieczone do NRO Wg § 249 ust.4 *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* dla antresoli o ilości osób do 10. Elementy podestów traktowane są jak wyposażenie meblowe i wymagają wykonania z materiału możliwego do zabezpieczenia do NRO - sklejka o podwyższonej reakcji na ogień dodatkowo impregnowana u producenta.

Pytanie nr 8
Prosimy o określenie sposobu **wykończenia sklejki – część pionowa** dla konstrukcji lekkiej stalowej schodni w Sali wielofunkcyjnej.
Odpowiedź nr 8
Wykończenie powierzchni poziomych i pionowych lakierem matowym.

Pytanie nr 9
Prosimy o określenie sposobu **wykończenia sklejki – część pozioma** dla konstrukcji lekkiej stalowej schodni w Sali wielofunkcyjnej.
Odpowiedź nr 9
Wykończenie powierzchni poziomych i pionowych lakierem matowym.

Pytanie nr 10
Prosimy o podanie klasy odporności ogniowej i współczynnika przenikania ciepła dla świetlików dachowych „Ś1".
Odpowiedź nr 10
Świetliki Ś1 - szklane, dla klasy D przekrycie jest bez wymagań zatem świetliki również bez wymagań ppoż., natomiast U = 0,9.

Pytanie nr 11
Prosimy o podanie rozwiązania materiałowego dla świetlików dachowych „Ś1".
Odpowiedź nr 11
Świetliki Ś1 - szklane, dla klasy D przekrycie jest bez wymagań zatem świetliki również bez wymagań ppoż., natomiast U = 0,9.

Pytanie nr 12
Prosimy o potwierdzenie, że wyłazy schodowe ocieplane o wym. 140x70(5 szt.) nie mają wymagań odporności ogniowej.
Odpowiedź nr 12
Wyłazy umieszczone w stropie są ocieplane oraz jako część stropu muszą spełniać wymagania dla stropu czyli są to wyłazy schodowe EI30. Izolacyjność termiczna do ustalenia z Projektantem po wyborze dostawcy.

Pytanie nr 13
Prosimy o określenie wymagań izolacyjności termicznej wyłazów dachowych o wym. 140x70 cm.
Odpowiedź nr 13
Wyłazy dachowe w projekcie nie występują.

Pytanie nr 14
Wg części opisowej projektu zagospodarowania terenu na działce znajdują się 2 betonowe słupy do usunięcia, które nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o jednoznaczne określenie, że usunięcie słupów leży po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź nr 14
Usunięcie słupów leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 15
Czy słupy do usunięcia są czynne?

Odpowiedź nr 15
Słupy do usunięcia są nieczynne

Pytanie nr 16
W części rysunkowej rys. 005 brak opisu warstw: Sf1, Sf2. Wnosimy o uzupełnienie opisu warstw lub potwierdzenie, że są zgodne Sc1 i Sc2.
Odpowiedź nr 16
Sf1= SC2, Sf2 = SC1.

Pytanie nr 17
W przedmiarze budowlanym brak pozycji na izolacje fundamentów, cieplne i przeciwdźwiękowe z polistyrenu ekstrudowanego XPS pionowe gr. 10 cm w ilości 1198,38 m2. Prosimy o potwierdzenie czy wykonanie izolacji wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź nr 17
Izolacje fundamentów, cieplne i przeciwdźwiękowe z polistyrenu ekstrudowanego XPS pionowe gr. 10 cm w ilości 1198,38 m2 wchodzą w zakres zamówienia i należy je uwzględnić w wycenie oferty.

Pytanie nr 18
W przedmiarze budowlanym brak pozycji na wykonanie wieńca W1, W2 w ilości 92,38 m3. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź nr 18
Wieńce zawarte są w pozycjach 42 i 48 pt: Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m .

Pytanie nr 19
W przedmiarze budowlanym brak pozycji na wykonanie płyty wspornikowej PW-1. Prosimy o potwierdzenie czy wykonanie płyty wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?
Odpowiedź nr 19
Płyta wspornikowa PW-1 została umieszczona w poz. 17 pt.: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m – z zastosowaniem pompy do betonu /Beton klasy C20/25.

Pytanie nr 20
W dokumentacji projektowej brak projektu wykonania zjazdu i dojścia do projektowanego budynku od drogi dz. nr 26 (pkt. 3.2 opisu zagospodarowania terenu). Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej.
Odpowiedź nr 20
Wykonanie zjazdu i dojścia do projektowanego budynku od drogi dz. nr 26 wchodzą w zakres zamówienia i należy je uwzględnić w wycenie oferty. Wykonanie zjazdu nie wymaga opracowania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 21
W przedmiarze budowlanym brak pozycji na wykonanie głównego dojazdu i dojścia od drogi dz. nr 26 – nawierzchni z podbudową oraz przepustu drogowego (2 szt.). Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru budowlanego.
Odpowiedź nr 21
Wykonanie głównego dojazdu i dojścia od drogi dz. nr 26 – nawierzchni z podbudową oraz przepustu drogowego (2 szt.) wchodzą w zakres zamówienia i należy je uwzględnić w wycenie oferty. Wykonanie zjazdu nie wymaga opracowania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 22
W przedmiarze budowlanym brak pozycji na wykonanie konstrukcji wsporczych do central wentylacyjnych – 7 szt. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru budowlanego.
Odpowiedź nr 22
Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne zastały zamieszczone w przedmiarze prac sanitarnych pt: Ramy stalowe pod wentylatory.

Pytanie nr 23
W przedmiarze budowlanym brak pozycji na wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej na wylewce betonowej pod styropianem w posadzce na gruncie w ilości 1549,2 m2. Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru budowlanego.
Odpowiedź nr 23
Izolacje przeciwwilgociowe posadzki parteru realizowane w poz. 105 jako: Izolacje z foli na sucho pozioma - dwie warstwy PE gr. 1 mm

Pytanie nr 24
Prosimy o doprecyzowanie parametrów zbrojenia siatką stalową wylewki anhydrytowej oraz wylewki wyrównawczej.
Odpowiedź nr 24
Posadzki zbrojone standardowo siatką: 15x15cm pręt 4mm.

Pytanie nr 25
Jednym z elementów wyposażenia sali zabaw jest podłoga interaktywna. W dokumentacji brak parametrów dla tego elementu. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dla podłogi interaktywnej.
Odpowiedź nr 25
W Pom. 67 przewiduje się podłogę interaktywną składająca się z rzutnika z wbudowanym komputerem oraz maty podłogowej. Wymagania:
- rzutnik z mocowaniem ściana/sufit
- jasność rzutnika min. 3200 ANSI
- min. 50 gier na starcie
- możliwość aktualizacji, serwisu i zakupu gier przez moduł internetowy w urządzeniu
- pilot do obsługi zdalnej
- mata min.2x2,5m
- minimum 4 pisaki interaktywne

Pytanie nr 26
Prosimy o określenie parametrów dla tablic interaktywnych.
Odpowiedź nr 26
Zamawiający informuje, że poz. 164 przedmiaru robót budowlanych zawiera dostawę i montaż tablic interaktywnych wraz z rzutnikami do 6 sal. Punkty elektryczno - logiczne winny być dostosowane do zasilania i obsługi proponowanych tablic interaktywnych.
- powierzchnia robocza tablicy -min.77 cali
- format obrazu 4:3,
- pisanie i sterownie za pomocą pisaków i palca (praca co najmniej 2 uczniów jednocześnie) - technologia pozycjonowania w podczerwieni.

Pytanie nr 27
Prosimy o określenie parametrów rzutników.

Odpowiedź nr 27
Odpowiedź na pytanie nr 25.

Pytanie nr 28
Prosimy o zamieszczenie kompletnego wykazu wyposażenia wchodzącego w zakres zadania, z określeniem parametrów technicznych i materiałowych.
Odpowiedź nr 28
Dobór wyposażenia wchodzącego w zakres zadania leży po stronie Wykonawcy, z uwzględnieniem zapisów określonych w dokumentacji technicznej.
Zgodnie z zapisem rozdziału 3) SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 5 "Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono, w dokumentacji technicznej" .

Pytanie nr 29
Wykonawca prosi o zmianę sondy na rury turbulentne PE, oraz rury dolotowe odwierty – przejście przez przegrody budynku na rury PE. Materiały PEX jest odporny na wysokie temperatury. W dolnym źródle ciepła (odwierty i instalacja pozioma) nie występują temperatury powyżej 20 st C a materiał PE nie zmienia swoich właściwości do 40 st C. Zastosowanie rur turbulentnych poprzez ich konstrukcję skutkuje polepszeniem uzysku ciepła z dolnego źródła ciepła.
Odpowiedź nr 29
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę sondy na rury turbulentne PE, oraz rury dolotowe odwierty – przejście przez przegrody budynku na rury PE.

Pytanie nr 30
Prosimy o zmianę rur dolotowych preizolowanych na rury bez izolacji. Instalacja pozioma jest prowadzona około 30-50 cm poniżej linii przemarzania gdzie panują dodatnie temperatury. Z doświadczenia wiemy, że z sond będziemy średnio pozyskiwać czynnik o temperaturze około 5 st C. Przy bardzo dużych przepływach czynnika z dolnego źródła ciepła element strat temperatury jest pomijany.
Odpowiedź nr 30
Nie jest zasadna zmiana rur preizolowanych na rury bez izolacji. W przypadku standardu energetycznego tej inwestycji każda oszczędność energii jest uzasadniona, rury znajdują się nadal w strefie przemarzania dla tej szerokości geograficznej.

Pytanie nr 31
Prosimy o zmianę zbiorników c.w.u. z wężownicami na zbiorniki bez wężownicy i wymiennik (wymienniki) pośrednie. W pompach ciepła na 1 kW mocy grzewczej i urządzenia potrzebujemy 0,25 -0,3 m2 powierzchni wymiany. Przy mocy urządzenia około 80 kW potrzebowalibyśmy minimum 20m2 wężownicy, czyli 10 m2 w jednym zbiorniku. Z dostępnych nam informacji maksymalna wężownica w zbiorniku 1500 l to 8m2.
Odpowiedź nr 31
Jest możliwa zmiana zbiorników c.w.u z wężownicami na zbiorniki c.w.u. z wymiennikiem zewnętrznym pośrednim. Warunkiem jest dotrzymanie założonych parametrów technicznych i zrównoważenie przepływów tak przy buforowaniu jak i przy odbiorze c.w.u.

Pytanie nr 32
Prosimy o przesunięcie składania ofert do 12.02.2020r.

Odpowiedź nr 32
Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 11.02.2020r.

Pytanie nr 33
Dotyczy §2 ust. 1 wzoru umowy. Wnosimy o ujednolicenie zapisów we wzorze umowy, poprzez zmianę terminu zakończenia inwestycji (na 31.05.2021r.) zgodnie ze zmianą treści SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w dniu 22.01.2020 r.
Odpowiedź nr 33
Zgodnie ze zmianą treści SIWZ dokonaną w dniu 22.01.2020 r., Zamawiający ujednolica zapis w §2 ust. 1 Istotnych postanowień umowy - Załącznik nr 9 do SIWZ, poprzez zmianę terminu zakończenia inwestycji na 31.05.2021r. W związku z tym Zamawiający poprawia również pkt. 5 w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ, ujednolicając termin wykonania całości przedmiotu zamówienia do dnia **31 maja 2021. Zmodyfikowane załączniki stanowią Załącznik nr 1 i 2 do niniejszych odpowiedzi.**

Pytanie nr 34
Dotyczy § 6 ust. 1 wzoru umowy. Wnosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących odbiorów poprzez ustalenie terminów w jakich odbiory będą dokonywane przez Zamawiającego. Proponujemy wprowadzenie ust. 2 i 3 o treści:
„ 2. Odbiory robót opisanych w ust. 1 pkt a)-c) dokonywane będą w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę,
3. Odbiór końcowy dokonany zostanie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę. Zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w 7-ym dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru",
Odpowiedź nr 34
Zamawiający uzupełnia § 6 wzoru umowy, wprowadzając ustępy 7 i 8 o treści:
„7. Zamawiający przystąpi do odbioru robót opisanych w ust. 1 pkt a)-c) w terminie 3 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę,
8. Zamawiający w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę określi termin odbioru końcowego. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę."

Pytanie nr 35
Dotyczy § 7 ust. 1 pkt a)-c) wzoru umowy. W związku z zamieszczeniem przez Zamawiającego zapisu o treści:" z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy", zwracamy się z prośbą o zmianę zwrotu: „ opóźnienia" na słowo „ zwłoki", celem ujednolicenia zapisów.
Odpowiedź nr 35
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zwrotu.

Pytanie nr 36
Dotyczy §7 ust. 1 pkt e) wzoru umowy. Wnosimy o zmianę słowa: „Wnosimy o zmianę słowa "opóźnienia „ na słowo „ zwłoka", celem ujednolicenia wszystkich zapisów dotyczących ustalonych przez Zamawiającego kar umownych oraz o zmniejszenie wysokości kary do 500,00 zł. Wskazujemy, że kara powinna być adekwatna do chronionego nią dobra.
Odpowiedź nr 36
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zwrotu oraz nie wyraża zgody na zmniejszenie kar w §7 ust. 1 pkt e) Istotnych postanowień umowy.

Pytanie nr 37
Dotyczy §7 ust. 1 pkt f) wzoru umowy. Wnosimy o obniżenie wysokości kar ustalonych w tychże zapisach do 500,00 zł. Kara umowna powinna być adekwatna do chronionego nią dobra.
Odpowiedź nr 37
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 38
Dotyczy §7 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o zmianę maksymalnej wysokości kar umownych dla Wykonawcy z 30% na 10%, gdyż zapisy winny być równoprawne dla obu stron. Zamawiający posiada kary jedynie w wysokości 10% zgodnie z §7 ust. 2.
Odpowiedź nr 38
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 39
Dotyczy §12 ust. 3 wzoru umowy. Wnosimy o zmianę zapisu „ tj. 5 lat", na zapis „ zgodnie z §11 ust. 1" lub wykreślenie, gdyż jest on w sprzeczności z zapisami SIWZ, umowy i Formularzem oferty.
Odpowiedź nr 39
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu tj. wykreśla zapis §12 ust. 3 " tj. 5 lat."

Pytanie nr 40
W przedmiarze robót budowlanych nie ujęto wykonania miejsca gromadzenia odpadów. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedź nr 40
Miejsce gromadzenia odpadów wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i należy je uwzględnić w wycenie oferty

Pytanie nr 41
Prosimy o doprecyzowanie typów zaworów regulacyjnych i bezpieczeństwa(rys. nr 13 schemat instalacji). Brak w opisie schematu, wyjaśnione są jedynie symbole bez wskazania typu i średnicy.
Pytanie nr 42
Prosimy o doprecyzowanie typów zaworów odcinających i filtrów – brak średnicy.
Pytanie nr 43
Prosimy o doprecyzowanie typów pomp instalacji (rys. nr 13 schemat instalacji)- do podanych parametrów można dobrać kilka odmiennych typów.
Odpowiedź nr 41, 42, 43
Dla wszystkich trzech pytań w opisie w dokumentacji podstawowej pkt 9.2, 9.3, 9.4, 9,5, 9.8 są podane dobory. W przypadku zamienników podane są parametry do doboru.

Pytanie nr 44
Schemat instalacji rysunek 13 – proszę doprecyzować typ modułu radiowego wodomierza – kompatybilny z systemem informatycznym zakładu GJUK.
Odpowiedź nr 44
Typ modułu radiowego wodomierza winien opierać się na: P.H.U. METERING, 98-113 Buczek dla systemu informatycznego "Woda i Ścieki".

Pytanie nr 45
Prosimy o doprecyzowanie standardu białej armatury.

Odpowiedź nr 45
Armatura (baterie umywalkowe, prysznicowe, zawory itp.) chromowane, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budynkach przedszkolnych, standard pozwalający na wieloletnie użytkowanie. W postępowaniu przetargowym niemożliwe jest wskazanie konkretnego modelu i producenta. Dobór standardu tzw. "białego montażu" leży w gestii Wykonawcy. Dopuszcza się wyroby posiadające odpowiednie aprobaty/certyfikaty do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Pytanie nr 46
Prosimy o doprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane tarasy, schody i patio. W poz. 189 przedmiaru robót budowlanych deskach drewnianych, natomiast w opisie zagospodarowania terenu jest informacja, iż ma to być deska kompozytowa.
Odpowiedź nr 46
Tarasy i patio wykonane z deski kompozytowej drewnianej (PCV + mączka drewniana), materiał z dokumentem dopuszczającym do stosowania w budownictwie użyteczności publicznej.

Powyższe odpowiedzi są wiążące i stanowią integralną część dokumentacji Przetargowej a ich postanowienia zostaną uwzględnione w stosownych dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu termin składania ofert **ulega zmianie tj.**
- składanie ofert:
na dzień 11.02.2020r., godz. 10:00
- otwarcia ofert:
na dzień 11.02.2020r., godz. 10:30

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do odpowiedzi z dnia 31.01.2020 r. – Zmodyfikowane Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.
2. Załącznik nr 2 do odpowiedzi z dnia 31.01.2020 r. – Zmodyfikowany Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.

WÓJT
GMINY SĘDZIEJOWICE
Dariusz Cieślak